

# KOSTNADSBESKRIVNING - Totalt alla branscher

1



## Badrum

br.=	1,65	l.=	2,05	h.=	2,50
Golv yta, m <sup>2</sup> netto:	3,38				
Golvomkrets, m netto:	6,60				
Vägg yta 1, m <sup>2</sup> netto:	17,00				
Tak yta, m <sup>2</sup> netto:	3,38				
Takomkrets, m netto:	7,40				

### Åtgärd

	Kod	Mängd	Br	mWu	h	Material	Maskin
<b>INNERVÄGG</b>							
Ny Plyfa >8mm yta	I2200N0	17,00 m <sup>2</sup>	B	6,52		2 594	
Ny Gipsskivor (kartong) yta - skruvade	I2250N0	17,00 m <sup>2</sup>	B	6,51		671	
Ytbehandli Mål.mur-Utspackl	LA300F0	3,38 m <sup>2</sup>	M	0,17		812	
Ny Plastmatta hellimnad o svets. Yta	I1210N0	17,00 m <sup>2</sup>	G	7,27		2 600	
Ytbehandli Plastmatta hellimnad o svets. Spackling av golv	I1212F0	6,60 lpm	G	1,26		91	
Ny Plastmatta hellimnad -uppvik	F1212N0	6,60 lpm	G	0,99		171	
<b>DÖRRAR</b>							
Återmonter Innerdörset - bredd 80 slät	D1180B0	1,00 st	B	1,55		24	
Ny Tröskel av trä inkl tillv	D5300N1	1,00 st	B	1,35		151	
Ny Dörrfoder slät Löpmeter	D0110N0	10,00 lpm	B	1,10		308	
<b>GOLV</b>							
Ny Självufjämmande massor - plant 2-6 cm	F2900N0	3,38 m <sup>2</sup>	B	1,68		2 503	
Ny Spackel fall snitth 3 cm	F2073N0	3,38 m <sup>2</sup>	G	3,69		3 027	
<b>RÖR</b>							
Återmont VVS	P1	1,00 st	P			8 600	
<b>SAKVAROR</b>							
Återmonter WC-stol golvm.	P0110B0	1,00 st	P	0,95		52	
Återmonter Tvättställ frihängande m blandare	P0311B0	1,00 st	P	0,94		43	
Återmonter Badkar frist. m 2 plåtfronter	P0412B0	1,00 st	P	0,65		0	
Återmonter Blandare på vägg två grepp inkl.stång, slang o r	P1121B0	1,00 st	P	0,50		0	
Återmonter Spegelskåp Spegelskåp SS 60	C1851B0	1,00 st	B	0,75		0	
<b>EL</b>							
Återmontering EL	E1	1,00 st	E			3 600	

Ställ	Läge:	Rep. Ej centrum storstad	Avstånd km:	13
	Etablering:	Flerbostadshus <= 5 tr		
B Bygg				3,74
M Måleri				2,97
G Golv				3,49
P Rör				1,90
E EI				0,00
<b>Summa ställ:</b>				<b>12,10</b>

### Kostnadssammanställning

B Bygg	Arbete:	23,20 mWu	á 330,00 kr	7654,81 kr
	Transport:	52,00 pTu	á 13,00 kr	676,00 kr
		1,92 tWu	á 550,00 kr	1054,90 kr
	Material:	6251,00 kr	10 %	6876,10 kr
	<b>Summa Bygg</b>			
M Måleri	Arbete:	3,14 mWu	á 320,00 kr	1003,49 kr
	Transport:	52,00 pTu	á 15,00 kr	780,00 kr
	Material:	812,00 kr	0 %	812,00 kr
	UE-Påslag:		12 %	311,46 kr
	<b>Summa Måleri</b>			
G Golv	Arbete:	16,70 mWu	á 320,00 kr	5342,56 kr
	Transport:	52,00 pTu	á 13,00 kr	676,00 kr
		1,16 tWu	á 350,00 kr	407,75 kr
	Material:	5889,00 kr	0 %	5889,00 kr
	UE-Påslag:		12 %	1477,84 kr
<b>Summa Golv</b>				<b>13793,15 kr</b>

P Rör	Arbete:	4,94 mWu	á 355,00 kr	1754,27 kr
	Transport:	26,00 pTu	á 15,00 kr	390,00 kr
	Material:	8695,00 kr	0 %	8695,00 kr
	UE-Påslag:		12 %	1300,71 kr
<b>Summa Rör</b>				<b>12139,98 kr</b>
E EI	Arbete:	0,00 mWu	á 355,00 kr	0,00 kr
	Material:	3600,00 kr	0 %	3600,00 kr
	UE-Påslag:		12 %	432,00 kr
	<b>Summa EI</b>			

---

**Total kostnad exkl moms** 49 134 kr

**Moms** 12 283 kr

**Total kostnad inkl moms** 61 417 kr

varav arbetskostnader: 20908,96 kr  
varav transportkostnader: 5318,88 kr