

KOSTNADSKALKYL

(Netto priset redovisas inkl.moms)

Nettopris efter ROT-avdrag

137.500kr

Arbetskostnad

100.000kr

Materialkostnad

40.000kr

Godkänns av kund.	BELOPP FÖRE MOMS	140.000kr
Underskrift.....	MOMS 25%	35.000kr
.	AVGÅR PREMILINÄR SKATTEREDUKTION	37.500kr
Namnförtydligande.....	ATT BETALA	137.500kr

I totalpriset 137.500 kr ingår de punkter som under "Arbetsbeskrivning" inkluderats, samt byggmaterial som krävs för dessa arbetsmoment, container, transporter, ställning, grovstäd, bortforsling av spill samt överbliven material

Start (Enligt ÖK) vid påbörjat arbete är vi hos er utan avbrott för andra arbeten (arbetet tar ca 7 arbetsdagar).
Betalning sker efter avslutat arbete via överföring till företagskontot. (betalningsvillkor: efter avslutat arbete)
Offertens giltighetstid 7 dagar

Företaget innehar F-skattesedel Orgnr 559062-7906

**Information i offerten får inte komma i konkurrenters eller obehörigas kännedom.
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter**

OFFERT

Total omläggning av tak

Arbetsbeskrivning gäller huvudtak samt takkupor

- Takpannor, läkt, vindskivor, hängrännor, stuprör rivs och slängs i container
 - Total översyn görs på undertak, takfot, nock och takstolar
 - 5kvm råspontsbyte ingår i priset (vid behov)
 - Ny papp läggs på Mataki Haloten 380
 - Trekantslist monteras
 - Ny strö/bär läkt monteras
 - Dubbla vindskivor monteras 170x22 140x22 (Målas i önskad kulör)
 - Vindskivebeslag monteras
 - Montering av Fotplåt
 - Hängränna monteras inkl fästen
 - Stuprör monteras inkl fästen
 - Nya Monier Elegant takpannor monteras (tegelröd)
 - Nya Monier Elegant nockpannor läggs på (tegelröd)
 - Nockband monteras under alla nockpannor
 - Fågelband monteras
 - Gamla plåtdetaljer som behålls målas med plåtfärg (Skorstenskrage, beslag runt genomföring)
 - Hole in one takpanna monteras (tegelröd)
 - Grovstäd görs efter avslutat arbete, all överbliven material samt spill forslas bort av oss
- 10 års garanti ges ut på material/arbete**
30 års vattentät garanti ifrån Mataki på (Haloten 380)

RESERVATION FÖR DÅLIG SPÅNT ELLER VIRKE

Om rötskador hittas på taket utöver 5kvm så åtgärdas detta efter ÖK. Kunden skall godkänna åtgärd innan något påbörjas utöver de punkter som under "Arbetsbeskrivning" är specificerat.

Rikstak AB