

-	Rivning	mängd	mtrkostnad	arbetskostnad	summa	kommentar
Eget arbete	Rivning	1,00	2 500,00 kr	0,00 kr	2 500,00 kr	
Eget arbete?	Bortforsling/deponi	1,00	10 000,00 kr	0,00 kr	10 000,00 kr	Låta någon UE göra istället? Bigbag eller container?
Eget arbete	Fuktmätning golv/vägg/tak	1,00	200,00 kr	0,00 kr	200,00 kr	
RE	Kontroll befintligt vatten/avlopp, stambyte ner till tvättstuga?	1,00	0,00 kr	1 500,00 kr	1 500,00 kr	3h å 500 kr
Egen uppskattn.	Oförutsett	1,00	1 420,00 kr	0,00 kr	1 420,00 kr	10% på ovanstående
-	Bygg	mängd	mtrkostnad	arbetskostnad	summa	kommentar
Eget arbete	Skyddstäckning etc	1,00	2 000,00 kr	0,00 kr	2 000,00 kr	2 rullar mjölkpapp + 1tkr
Eget arbete	Ny våtrumsvägg enl Säker Vatten (ångspärr på bef. regelstomme + isolerad liggande 45-regelstomme cc 450 & vertikala kortlingar 45-regel för skivskarvar plywood och våtrumsgips + 15 K-plywood P3 + våtrumsgips)	6,01	617,00 kr	0,00 kr	3 709,40 kr	
Eget arbete	Nya våtrumsinnerväggar (bef regelstomme kompletteras 70-reglar cc 450 + 15 K-plywood P30 + våtrumsgips)	16,08	466,00 kr	0,00 kr	7 493,28 kr	
Eget arbete	Nytt våtrumsgolv enl Säker Vatten/BBV (befintlig regelstomme kompletteras 45x220(eller 195?)-bjälkar till cc 300 el 600 mm + 22 spontad/fuktskyddad golvspånskiva P5)	5,28	360,00 kr	0,00 kr	1 900,80 kr	Bef golvbjälkar ej lägre ök än övriga rum. Behöver ovankant hyvlas av ner till motsvarande h=195 mm? Konstruktör kontaktas?
Eget arbete	Nytt innetak för spotlights (glespanel + våtrumsgips)	5,28	83,00 kr	0,00 kr	438,24 kr	
Eget arbete	Ny Intellivent-fläkt i yttervägg (fuktstyrd med möjlighet till konstansdrift)	1,00	2 800,00 kr	0,00 kr	2 800,00 kr	Fläkt och vägggenomföringskit + lite fog etc
Eget arbete	Montage av badrumsinredning (tillhandahålls av oss enligt ovan)	10,00	50,00 kr	0,00 kr	500,00 kr	50 kr/st för skruv, fog etc
Egen uppskattn.	Oförutsett	1,00	1 884,17 kr	0,00 kr	1 884,17 kr	10% på ovanstående
-	Vatten & avlopp	mängd	mtrkostnad	arbetskostnad	summa	kommentar
Eget arbete?	Nya avlopp och flytt inom rum (ca 5 lpm avlopp till tvättstall + wc + golvbrunn)	1,00	5 000,00 kr	0,00 kr	5 000,00 kr	Diskutera med RE, göra avlopp själv? 5 tkr för mtrl?
RE	Ny avloppsstam ner till tvättstuga?	1,00	5 000,00 kr	4 000,00 kr	9 000,00 kr	Kontrollas av RE efter rivning enl. ovan. 5 tkr för mtrl och 8h å 500 kr?
RE	Nya vatteninstallationer, utanpåliggande inom badrum	1,00	25 000,00 kr	4 000,00 kr	29 000,00 kr	Diskutera med RE, behov av fördelarskåp? Limma rörklamrar i duschhörna? 25 tkr för mtrl och 8h å 500 kr?
RE	Nya vattenstammar ner till tvättstuga?	1,00	15 000,00 kr	4 000,00 kr	19 000,00 kr	Kontrollas av RE efter rivning enl. ovan. 15 tkr mtrl och 8h å 500 kr?
RE	Kontrollera (filma?) vatten & avlopp i resterande huset?	1,00	0,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr	Diskutera med RE. 5 tkr?
Egen uppskattn.	Oförutsett	1,00	6 700,00 kr	0,00 kr	6 700,00 kr	10% på ovanstående
-	El	mängd	mtrkostnad	arbetskostnad	summa	kommentar
Eget arbete	Golvvärme	1,00	7 500,00 kr	0,00 kr	7 500,00 kr	5 tkr för golvvärme + 2,5 tkr för brytare/kablage etc? Farsan utför.
Eget arbete	Kanalisation & anslutning av utrustningar	1,00	10 000,00 kr	0,00 kr	10 000,00 kr	Mtrl uppskattat 10 tkr? Farsan utför.
Eget arbete	Nya brytare etc	1,00	500,00 kr	0,00 kr	500,00 kr	Mtrl uppskattat 500 kr? Farsan utför.
Eget arbete	Takbelysning spotlights	1,00	3 000,00 kr	0,00 kr	3 000,00 kr	Mtrl uppskattat 6 spotar å 500 kr? Farsan utför.
Egen uppskattn.	Oförutsett	1,00	2 100,00 kr	0,00 kr	2 100,00 kr	10% på ovanstående
-	Plattsättning & målning	mängd	mtrkostnad	arbetskostnad	summa	kommentar
PE	Primer underlag -> Underkantsarmerad fallspackling (OBS el-golvvärme enligt ovan ska med)	5,28	500,00 kr	500,00 kr	5 280,00 kr	500 kr/kvm mtrl + 1h å 500 kr/kvm?
PE	Tåtskikt, kakel & klinker (kakel/klinker tillhandahålls av oss enligt ovan)	27,37	500,00 kr	500,00 kr	27 372,00 kr	OBS att tätskikt ska anslutas till karmar (fönster, dörr etc). 500 kr/kvm mtrl + 1h å 500 kr/kvm?
PE	Remsa/spackel och målning av innetak	5,28	50,00 kr	100,00 kr	792,00 kr	50 kr/kvm mtrl + 0,2h å 500 kr/kvm?
Egen uppskattn.	Oförutsett	1,00	3 344,40 kr	0,00 kr	3 344,40 kr	10% på ovanstående
Kalkylsumma					215 118,46 kr	utan ROT-avdrag