

**Offert gällande [redacted] Hässelby för Smålands Villans Villa Ljungby**

Jordschakt samt vegetationsavtagning av byggytan  
Indragning av nytt vatten och avlopp från anslutningspunkt till grunden  
Fiberduk under gruset under huset  
Stuprör och dränering runt grunden till en sandfångsbrunn  
Singling av grunden med 16-32 singel med 20 cm av en yta på 134 m<sup>2</sup>  
Krypgrund på 134 m<sup>2</sup> med 100mm cellplast  
Grus under grunden med 100 ton som är packat  
Återfyllning mot grunden med singel 16-32 ca 30 cm  
Grovplanering runt byggnaderna med befintliga massor, ca 3 m  
Elrör och telerör dras från gatan till förbindelsepunkten under huset  
Plintar till farstukvist  
Utsättning av huset och lägeskontroll  
Upptagning av stubbar och lastning i container, en container ingår i priset  
Grusning av garage infart och grusgång med 20 cm grus och fiberduk med 60 m<sup>2</sup>

---

**Pris 375 000 kr inkl moms**

Sprängning för VA och huset med 120 m<sup>3</sup>, 97 500 kr  
Besiktning för sprängning 68 750 kr  
Skaftväg, grusning med 35 cm grus och fiberduk 85 000 kr

---

**Beräknad kostnad för sprängning, besiktning och skaftväg 251 250 kr inkl moms**

**Totalt: 626 250 kr inkl moms**

**Pristillägg som kan komma att uppstå:**

Grus för att packa upp grunden med 313 kr per ton  
Bortkörning av stubbar med 30m<sup>2</sup> och extra container om så behövs, 10 375 kr per container  
Grusning och fiberduk av gångar och parkering 325 kr per m<sup>2</sup>, utöver 60 m<sup>2</sup> enligt ovan  
Fyllnadsjord 1 500 kr per lastbilslast för fyllning runt grunden  
Bortkörning av jord och sten 1 875 kr lastbilslast  
Sprängning av berg eller stora stenar om sådana stöts på vid grävning  
Pålning av hus och merkostnad får pålning  
Besiktning av hus för sprängning  
Bortkörning av stubbar och ris

Offerten gäller t.o.m. 2010-12-30

Mvh [redacted]