

Offert

Adress

Offertnr.

O000462

Kundnr.

269

Offererat

2023-02-12

Referenser

Er referens

-

Vår referens

Referensnr.

-

Ärendenr.

003039

Villkor

Offert giltig t.o.m.

2023-03-14

Arbetet avser

Totalrenovering av villa

Beskrivning

Följande ingår i offerten

- * Dragning av dold rördragning badrum plan 2
- * Fördelning i kommod badrum plan 2
- * Dragning av avlopp samt inkoppling avlopps luftare badrum plan 2
- * Standard golvbrunn badrum plan 2
- * Montering av WC fixtur plan 2
- * Montering av Badrum plan 2
- * Provisorisk inkoppling av vatten samt avlopp entreplan för att hålla badrum plan 2 i drift under byggtid
- * Provisorisk 60L varmvattenberedare inkopplas och tillhandahålls av oss för provisoriskt varmvatten badrum plan 2
- * Proppning/demontering av befintliga vvs installationer inför rivning
- * Nytt avlopp från husvägg till samtliga nya placeringar
- * 3 st standard golvbrunnar bottenvåning(kök,bad,tvätt)
- * Vatten mätarskåp för inbyggnad i vägg med tappvatten fördelning KV samt VV
- * Skarv av inkommande vatten utanför hus, ny slang in till vatten mätarskåp
- * Nytt tapp kallvatten drages i grus/makadam till samtliga nya tappställen
- * Nytt tapp varmvatten drages i 2a lagret cellplast till samtliga nya tappställen

- * Dold rördragning badrum plan 1
- * Komplette golvvärme från LK som förläggs på cellplast
- * Golvvärme skåp som placeras i vägg mellan badrum/tvättstuga
- * Utbockning av rör från väggar
- * Montering av badrum, tvättstuga samt kök
- * 2st vattenutkastare från vask skåp, en från kök, en från tvättstuga
- * Leverans samt installation av Mitsubishi Ecodan 200l
- * Leverans samt installation av Mitsubishi WM50 utedel
- * Trådlös rumsgivare för värmepumpen
- * Rördragning mellan innedel/utedel
- * installation av 35l utjämningstank(volymtank), placeras vid värmepumpens innedel i tvättstuga
- * Driftsättning
- * Ansvarsförsäkring upp till 10milj kr
- * Säkervattenintyg

Förutsättningar

- * Kund gräver fram inkommande vatten utanför hus och fri väg in i hus
- * Kund gjuter fundament till värmepumpens utedel
- * Ingen Golvvärme styrning ingår, kan diskuteras och offereras separat
- * Kund står för all inredning, blandare, wc, wc fixtur, bottenventil, duschväggar
- * Kund står för montering av inredning
- * Godkänd Offert

Material och arbete

Benämning	Antal Enh	Rab. %	Belopp
Wafix PP grå rör m muff 110 2m	8,00 ST	-33	
Wafix PP grå rör m muff 75 2m	12,00 ST	-33	
Wafix PP grenrör 110x75 45°	9,00 ST	-33	
Monteringsplatta 2	1,00 st	-33	
GOLVBRUNN PB 75 UMP BOTTEN GRÅ	3,00 STK	-33	
GOLVBRUNN PS 75 D UMP SIDA GRÅ	1,00 STK	-33	
Wafix PP grå dubbelmuff 75	10,00 ST	-33	
Wafix PP grå dubbelmuff 110	10,00 ST	-33	
Wafix PP böj plus 110 88,5°	2,00 ST	-33	
Wafix PP grå böj plus 75 88,5°	7,00 ST	-33	
Wafix PP grå grenrör 75 45°	2,00 ST	-33	
Wafix PP grå grenrör 110 45°	2,00 ST	-33	
Wafix PP grå böj 75 45°	18,00 ST	-33	
Wafix PP grå böj 110 45°	12,00 ST	-33	

Benämning	Antal Enh	Rab. %	Belopp
Vattenmätarskåp UNI 8/6 Höger	1,00 ST	-33	
Universalsrör RiR X16x2,0/50 m (D)	2,50 ST	-33	
Väggbockstöd Grip 25mm	5,00 st	-33	
Kopplingsset, fkr AX16xG15	9,00 st	-33	
Anslut.koppl G20 UG/G15 IG rak	4,00 st	-33	
Anslutningsslang Altech Flexislang Tappvatten G15 x 12mm	2,00 par	-33	
Frese 39-1534 halvkoppl G15x12	2,00 st	-33	
Vatette koppl rak fkr cu 12x10	8,00 st	-33	
Väggskena väggdosa UNI Push150	7,00 st	-33	
PUM utloppssats Kommod	2,00 st	-33	
Väggdosa UNI Push AX16 V3	11,00 st	-33	
VATETTE VÄGGFÖRDELAREV6 2-RÖR	1,00 st	-33	
VATETTE VÄGGFÖRDELAREV6 3-RÖR	1,00 st	-33	
PressPex Kulventil AX16xCu10	2,00 st	-33	
Anslutkoppl G10 UG vinkelavst.	1,00 st	-33	
Gumminippel 50/32-40 FP 85109	6,00 st	-33	
Ifö 96525 klosettansl centrisk	1,00 st	-33	
Anslutkoppl G15 UG med vinkel	7,00 st	-33	
4293-0600 Vattenutkastare 600 mm	2,00 st	-33	
Ram/lucka GV 550 INB	1,00 ST	-33	
Universalsrör RiR X25x3,5/50 m (D)	0,50 ST	-33	
PRK 401 rak koppling 32	1,00 st	-33	
PRK 402 rak koppling 32xR25	1,00 st	-33	
Kulventil, vinkel R25 inv/utv	2,00 ST	-33	
Anslutningskoppl RF 16x2,0/2,2	16,00 ST	-33	
Fördelarskåp GV 800 Prefab-7	1,00 ST	-33	
Ram/lucka GV 800 INB	1,00 ST	-33	
Universalsrör X16x2,0/200 m (D)	2,00 ST	-33	
Golvvärmelist 16 L=2 m	75,00 ST	-33	
Pistolbygel 3D Premium 38 mm	2,00 ST	-33	
By-Pass RF G25	1,00 ST	-33	
Rörböjningsstöd 16mm	14,00 ST	-33	
Mitsubishi WM50 package komplett	1,00 st		
35l UKV	1,00 st		
Installations material WM50	1,00 st		
Övrigt	1,00 st		

Summa material: 213 222,51

Arbete / övr	Antal Enh	Belopp
Servicebil	14,00 st	
Tim Deb Företag	3,00 tim	
Tim Deb Privat	129,00 tim	

Arbete / övr	Antal Enh	Belopp
--------------	-----------	--------

Summa arbete: 97 250,00

Inkl. moms	Varav moms	<i>Offereras</i>
310 472,51	62 094,50	310 473,00

Ort/Datum

Signatur

Namnförtydligande