

OFFERT SOMMARHUS

Jobbet kommer att utföras av ----- och ansvarig för arbetet är -----

Snickeriarbete;

- Byte av vindskiv på en gavel färg grön
- Byte av råspont cirka 4 meter x 2 vid takfot
- Byte av råspont cirka 6x3,5 meter

Takarbete:

- Rivning av befintlig papp vid delarna som råsponten ska bytas,
- Montering ny fotplåt färg svart
- Montering av fotplåtsremsa cirka 50 cm med papp
- Av och återmontering av befintlig krönplåt
- Delarna med ny råspont täcks med underlagspapp
- Två st livilinefästen monteras för en säker arbetsplats.
- Ytan läggs med papp från Trebolit färg, grå
- Ytan skruvas med träskruv och bricka för att skydda mot hård vind
- Skarvarna svetsas ihop med hjälp av hetluft och tryckhjul.
- Skorstensrör sveps med ny papp
- Nockkappa läggs över taknocken.
- Soporna sorteras och slängs på återvinningen i ----

Övrigt:

-15 års garanti efter färdigställt arbete

-Minst två montörer på arbetsplatsen har ett giltigt brand certifikat, eftersom delar av arbetet kommer att innehåll jobb med hetluft.

BRUTTOSUMMA TOTALT: 43 500 kr

MOMS 25 % 10 875 Kr

Rot 30% 4 950 kr

Prist totalt inkl Rot Moms och 15 års garanti: 49 425 kr