



Prel schema för kombisystem (inkluderar inte shuntar och pumpar - än så länge)

- 1 - A.tanken förses med värme på sommaren av solpanelen och på vinterhalvåret av Ved alt Pellets
- 2 - Värmen till varmvattnet förvärms genom tappvarmvattenslinga i A.tanken och kompletteras (om nödvändigt) av fjärrvärmen.
- 3 - Radiatorernas retur går via plattvärmeväxlare (15kw) och förvärms innan det går in i fjärrvärmecentralen. Fjärrvärmen kompletterar radiatorvattnet med värme vid behov (om temp är lägre än tänkt temp enligt utegivare och kurva).